BUNGE GRAIN TERMINAL, USA

PROYECTO MONOPILE

Propietario	Bunge Grain Terminal, Louisiana
Consultor	River Consulting
Contratista	Kiewit Infrastructure South Co.
Ubicacion	Louisiana, United States of America
Fecha de entrega	Nov 2014
Toneladas Totales	2,213 MT

ALCANCE DE SUMINISTRO ESC

TUBO LSAW

Se le otorgó al ESC el trabajo de suministro de pila LSAW pintada para el Proyecto Bunge North America. El producto incluye tubería de acero en varios tamaños hasta OD2438mm, grosor 63.5mm y longitud 49m. Todos los tubos de acero con grado de acero de ASTM A252 Gr.2 y se fabrican de acuerdo con las especificaciones API. 2B

Reunión de apertura con representantes de clientes.

PROCESO DE RODILLO DE MONOPILE

PROCESO DE F0RMACION DE LA COLUMNA

Precalentamiento de soldadura
a 110 ° c
de acuerdo con AWS D1.1



Email: info@acerlum-esc.com
Website: www.acerlum-esc.com

INSPECCION Y AUDITORIA

Los procesos y productos del proyecto fueron auditados por el miembro del comité D1 de AWS, James K Merrill y Presidente de la División de Nivel III del Consejo de Administración de Certificación de ASNT, John Kinsey

El proyecto está completamente supervisado e inspeccionado por Third Party Company (Caltrop) desde la materia prima entrante hasta el proceso de carga del barco.

VOLADURA Y PINTURA

PROCESO DE APROXIMACION MONOPILE

PROCESO DE DESPRENDIMIENTO DE LA COLUMNA NORMAL

PINTURA AUTOMÁTICA PARA REEMPLAZAR EL PROCESO DE PINTURA MANUAL PRODUCIDO SUPERFICIE



Email: info@acerlum-esc.com
Website: www.acerlum-esc.com

ACERLUM® Un afiliado de ESC® GROUP MARUBENI ITOCHU STEEL

PRODUCTO TERMINADO



ENTREGA Y CARGA DE BUQUES



ENTREGA DE 50 M PILAS

ENTREGA DE MONOPILE DE LA FÁBRICA AL PUERTO DE SHANGAI

Email: info@acerlum-esc.com
Website: www.acerlum-esc.com

ENTREGA Y CARGA DE BUQUES

PROTECCIÓN DE TUBERÍA DURANTE EL ENVÍO PARA PREVENIR DAÑOS

La tubería está protegida para garantizar que no haya contacto directo de la superficie de la tubería con otras superficies metálicas (o duras). La tubería está bien sujeta para garantizar la seguridad y evitar daños durante el proceso de envío.





ENTREGA Y CARGA DE BUQUES



Email: info@acerlum-esc.com
Website: www.acerlum-esc.com

INSTALACION EN EL SITIO